

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวดซอย ๑๔ (บริเวณหลังสนง.เทศบาลตำบลชะมาย) หมู่ที่ ๖	ปรับปรุง โดยถมดินยกระดับผิวจราจรหินคลุกเดิมพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ลอดถนน ๑ แลว ใช้ท่อ ๗ ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย	๓๑๔,๖๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวดซอย ๔ หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย	๑๐๐,๕๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายอาคม หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงโดยทำการขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นและก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย	๒๑๑,๙๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายนานอก หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงโดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๑ แห่ง และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ความยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง																	
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองชีเปล-บ้านคลองจ้ง หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงโดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ แห่ง และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ความยาว ๗๒.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย	๓๒๑,๗๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑๗	โครงการก่อสร้างหินเรียง ยาแนวบริเวณถนน เอเชีย-คลองนา หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหินเรียง ยาแนวบริเวณถนนเอเชีย-คลอง นา สภาพเดิมตลิ่งชำรุด ปรับปรุง โดยทำการก่อสร้างหินเรียงยา แนว ความยาว ๘๑.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย	๔๑๗,๒๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง																	
๑๘	โครงการก่อสร้างหินเรียง ยาแนวบริเวณสะพานวัด เขากลาย หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหินเรียง ยาแนวบริเวณสะพานวัดเขา กลาย สภาพเดิมตลิ่งชำรุด ปรับปรุงโดยทำการก่อสร้างหิน เรียงยาแนว ความยาว ๔๘.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะ มาย	๓๐๐,๙๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๒๐	โครงการบุกเบิกถนน สายนาคำทวด ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงโดยถมดินคันทางพร้อม เกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น และ ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหิน คลุคพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบดอัด แน่น กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๑,๒๒๘.๐๐ ตาราง เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ลอดถนน ๑ แถว ใช้ท่อ ๑ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ลอดถนน ๑ แถว ใช้ท่อ ๑๐ ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบเทศบาลตำบลชะ มาย	๓๐๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๒๑	โครงการบุกเบิกถนน สายนาคำทวด ซอย ๔ หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ย ปรับแต่งอัดแน่น และก่อสร้าง เป็นผิวจราจรแบบหินคลุกพร้อม เกลี่ยปรับแต่งบดอัดแน่น กว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลชะมาย	๑๗,๗๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง				←	→											

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๒๓	โครงการบุกเบิกถนน สายนาคำทวด ซอย ๙ หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงโดยถมดินคันทาง พร้อมเลยปรับแต่งบดอัดแน่น และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ หินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่งบด อัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐. เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคสล. (มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ลอดถนน ๑ แถว ใช้ท่อ ๘ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย	๒๔๗,๔๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง				←	→											

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๔	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย SP แขนงชั้น แยก ๔ หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิว จราจร แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว จราจรเดิมกว้างเฉลี่ย ๖.๙๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๕.๑๐ ตาราง เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะ มาย	๔๔๖,๑๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง				←	→								
๒๕	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย SP แขนงชั้น หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิว จราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว จราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๗.๗๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลชะมาย	๔๘๘,๑๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง				←	→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๒๖	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย-ห้วยชัน หมู่ที่ ๓,๔	ปรับปรุงโดยตอนที่ ๑ ทำการ ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๘๐ เมตร ระยะทาง ๕๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๓,๙๕๗.๖๐ ตาราง เมตร ตอนที่ ๒ ทำการลาดยาง ผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว จราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตาราง เมตร ตอนที่ ๓ ทำการลาดยาง ผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว จราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๖.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๒.๘๐ ตารางเมตร หรือ พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า	๒,๓๑๓,๔๐๐	หมู่ที่ ๓,๔	กองช่าง																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๗	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายคอกวัว หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิว จราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว จราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลชะมาย	๓๑๘,๑๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	← →												
๒๘	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิว จราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว จราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลชะมาย	๔๙๓,๘๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	← →												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๙	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคลองชีเปล- บ้านวังหีบ หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิว จราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว จราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลชะมาย	๔๕๘,๖๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง													
๓๐	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองหอย-บ้าน ในพรุ หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิว จราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว จราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๗๗๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลชะมาย	๒๘๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๓๑	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงโดยทำการลาดยางผิว จราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว จราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล ตำบลชะมาย	๔๙๕,๖๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←	→											

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๓๒	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนพานิชย์ หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงโดยตอนที่ ๑ ทำการ ลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๒ ทำการลาดยางผิว จราจร แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิว จราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๗.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๓ ทำการ ลาดยางผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete (Overlay) ทับผิวจราจรเดิม กว้างเฉลี่ย ๗.๕๐ เมตร ระยะทาง ๗.๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๕๖.๒๕ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า	๔๘๔,๔๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง																

